

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนนุตาโพธิ์ หมู่ที่14 สายบ้านผู้ช่วยมนต์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล กว้าง 4.00 ม.ยาว 50 ม. หน้า 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด

หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2568

ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
สรุป	ประเภทงานทาง	78,853.10	1.3642	107,571.41	เงื่อนไข เงินหักประกันผลงาน 0 % เงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง			107,571.41	
	ราคากลาง			107,571.41	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์			
	พื้นที่ก่อสร้าง	200.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคา	537.86	บาท/ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งอบต.พลสงครามที่ 465/2568 ลว 25 มิถุนายน 2568 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง


(นางสาวรัตนกร ขอยี่ดกลาง)


หัวหน้าสำนักปลัด

ประธาน


(นางสาวครองหทัย ขอมีกกลาง)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรรมการ


(นายสุกโชติ หุ่งกลาง)
นายก อบต.พลสงคราม


(นางสาววันเพ็ญ พงษ์ตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

กรรมการ


(นายวิเชียร ชาติผดุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

อนุมัติ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบุนดาโพธิ์ หมู่ 14 ตำบลบ้านผู้ช่วยมนต์

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 50 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. พลสงครามและอ้างอิงแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.)
 ประมาณการ วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 เลขที่แบบ 10/2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงพื้นทางเดิม	ตร.ม.	200.00	1.76	352.00	1.3642	2.40	480.20
2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	10.00	230.79	2,307.90	1.3642	314.84	3,148.44
3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15..ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	200.00	356.38	71,276.60	1.3642	486.18	97,235.54
3.1.2	รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร		38.35	-	1.3642	52.32	0.00
3.1.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	40.00	77.35	3,093.99	1.3642	105.52	4,220.82
3.1.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร		55.20	-	1.3642	75.30	0.00
3.1.4	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	3.75	486.03	1,822.61	1.3642	663.04	2,486.41
TOTAL								107,571.41
ผลรวมค่างานดินทุนงานก่อสร้างทาง						=	78,853.10	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง						=	1.3642	

ประมาณราคา

ตรวจสอบ

(นายสุภโชค ทุ่งกลาง)

(นายสุภโชค ทุ่งกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นางสาววันเพ็ญ พงษ์ตระกูล)

(นายวิเชียร ชชาติผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม